

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

แผ่นที่ 1 / 1

อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่าหลวง - บ้านท่าสี่โค จำนวน 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 1054.50 ม. ทน 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,327 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 1,950 ม. ทน 0.03 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,700 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 ม. ยาว 840 ม. ทน 0.03 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม.

รายละเอียดงาน ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 22,227 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลน อนุมัติ กำหนด พร้อมป้ายชื่อโครงการ จำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				@	จำนวนเงิน	@	จำนวนเงิน		
1	ยางแทคโคท CRS-2	ตร.ม.	22,227.00	6.97	154,944.31	-	-	154,944.31	
2	ค่าแรงราดยาง Tack Coat	ตร.ม.	22,227.00	-	-	6.13	136,251.51	136,251.51	
3	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทน 3 ชม	ตร.ม.	15,900.00	220.01	3,498,126.32	8.42	133,814.40	3,631,940.72	
4	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทน 5 ชม	ตร.ม.	6,327.00	366.68	2,319,983.8	10.52	66,560.04	2,386,543.81	
5	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	ตร.ม.	982.30	75.00	73,672.50	30.00	29,469.00	103,141.50	
6	ป้ายโครงการพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	ชุด	3.00	2,800.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
ค่างานต้นทุน (1) ไม่รวมป้ายโครงการ								6,412,821.85	
ค่า Factor F (2)								1.3243	
รวมเป็นเงิน (3) =((1)×(2))+ป้ายโครงการ								8,500,899.97	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง								8,500,800.00	

=แปลล้านห้าแสนแปดร้อยบาทถ้วน=

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชานัน คำวัง)

ประธานกรรมการ
นิติกร

(สรารัฐ มูลราช)

กรรมการ
จพง.ป้องกันและฯ

(นางสาวอุมล แคมโคตร)

กรรมการ
จพง.การเงินและบัญชี

(นางสาวสุภาภรณ์ จันทราภิรมย์)

กรรมการ/ผู้ประมาณราคา
หัวหน้าส่วนโยธา